

Ausbau- und Stabilisierungsarbeiten an der Stationsstrass

Zurzeit wird im Auftrag der Gemeinde die Wasserversorgung an der Stationsstrass saniert.

Die EGM nutzt die Gelegenheit um nach Abklärung ihrer Bedürfnisse Netzsanierungs- und Netzstabilisationsarbeiten durchzuführen. So werden nach Abschluss der Verlegung der Wasserleitungen die öffentliche Beleuchtung erneuert, alte «tote» und nicht eingemessene Stromkabel entfernt sowie Leerrohre für zukünftige Erfordernisse und Kommunikationskabel eingelegt. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Netzverstärkung und -stabilität. Die verlegten Kabel und Rohre werden exakt eingemessen und die Daten in den Leitungskataster eingetragen.

Die Arbeiten des EWs werden ca. Ende November abgeschlossen sein.



Neu erstellter Schacht mit Swisscom-Leitung und Entwässerungsschacht.

Unten: weisse Rohre
1X Mittelspannung zu TS-Pletscher
1x Niederspannung zu VK-Obere Schilling

Die restlichen Rohre sind Reserverohre für die Grundstücke an der Stationsstrasse sowie Leerrohre für einen allfälligen Ausbau der EW-Leitungen.

Strassenquerung



Yanick Greminger beim Einmessen



Zum Einbau bereit